

K V

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Neuversiegelung: Verlust von belebtem Oberboden und der Bodenfunktionen sowie Beeinträchtigung des Wasserhaushalts durch Verlust von Versickerungsfläche, erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser, Versiegelung von mit genutzten Ackerflächen und Scherrasenflächen: 20.523 m² Ausgleich 1:1

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Erdwallanschüttung auf intensiv genutztem Acker und auf Scherrasenflächen: 20.595 m² Ausgleich 1,0,5= 10.298 m²

Beeinträchtigung von Boden u. Wasserhaushalt durch Erdanschüttung im Bereich der Bodensenke

K 1

Verlust von Gebüschstreifen (BB 1): Struktur und Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

K 2

Verlust von Baum- und Strauchhecken (BD 2): Struktur und Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

K 3

Verlust von Scherrasen (HM 4): Biotopverlust, Verlust von Teilhabensräumen (Versiegelung und Überbauung/Inanspruchnahme)

K 4

Verlust von Einzelbäumen
Stammdurchmesser im Schnitt 30 cm
Potentielle Beeinträchtigung einer Silberweide (Nr. 59) im Bereich der Bodensenke durch Erdanschüttung

K 5

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Hallenneubau, Erdwallanschüttung und Anlage eines Industriezooes mit Übersteigschutz

K 6

Baubetrieb
Vorübergehender bauzeitlicher Verlust und Beeinträchtigung von Vegetationsbeständen im Bereich der Baustelle / Baustellenzufahrt, Scherrasen(HM4) und Acker (HA0)

Legende:

-  techn. Planung
-  Untersuchungsgebiet
-  Zone II
-  Wasserschutzgebiete

Bestand / Biototypen

KLEINGEHÖLZE

- BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten
- BF3 Einzelbäume Nr. 1-68
- 25 Einzelbäume Nr. 1-68
- BB1 Gebüschstreifen, Strauchreihe
- BB2 Einzelstrauch ohne Nummerierung
- BD2 Baum- und Strauchhecke

WEITERE ANTHROPOGEN BEDINGTE BIOTOPE


- HA0 Acker
- HM4 Parkrasen, Scherrasen
- HN1 Gebäude

VERKEHRS- UND WIRTSCHAFTSWEGE

- VA0 Straßen- und versiegelte Flächen
- VB2 Feldweg, unbefestigt
- VB3 Landwirtschaftlicher Weg, Grasweg

-  Reste eines abgerissenen Pavillons oder ähnliches (Steine und Betonteile) und Reste von 2 Bienenkästen, Bereich mit beginnender Gehölzsukzession
-  nicht vorh. Bäume im Bestand
-  Verlust Bäume

Konflikte

-  Konflikt Nr.
-  Beeinträchtigung von Boden
-  Erläuterung des Konflikts

P:\BIB\13021\Bauarbeiten_Bahn\CAD\Bauarbeiten_VA13\130232_00_LB_BI_Konflikte

Änderungen			
C			
B			
A			
Index	Art	Bearbeiter	Datum

KOCKS CONSULT GMBH **KOCKS INGENIEURE**
Kocks Consult GmbH Stegmannstr. 32-38 · 56068 Koblenz · Tel.: +49 261 1302-0 Fax: +49 261 1302-400 · eMail: info@kocks-ing.de

bearbeitet	Name	Tönnes	Datum	Februar 2018
gezeichnet	Poerschke		Februar 2018	
geprüft	Mansfeld		Februar 2018	
	Nummer / Bezeichnung			
Projekt Nr.	214-76232			

thysenkrupp Rasselstein GmbH Standort Andernach	
Projektname	thysenkrupp Rasselstein GmbH Standort Andernach - Hallenneubau VA13
Objekt	Landschaftspflegerischer Begleitplan
Planbezeichnung	Bestands- und Konfliktplan
Maßstab	1:1.000
Plan Nr.	1,0