

**Ausbau der Wollendorfer Straße
im Teilabschnitt zwischen der Schobrigsweg und Industriegeweg
in Neuwied – Irlich**

1.) Ansprechpartner zur Planung und Bauausführung

Als Ansprechpartner zur Planung, Bauausführung und Abrechnung der Baumaßnahme stehen Ihnen folgende Mitarbeiter gerne zur Verfügung:

Projektleitung Straßenbau & Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Neuwied Stadtbauamt Engerser Landstraße 17 56564 Neuwied	Herr Weinand Tel.: 02631 / 802 – 687 frank.weinand@neuwied.de
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Straßenbau Ausführung

Ingenieurbüro Kohns +Göbel Eichenstraße 39 56727 Mayen	Herr Göbel Tel.: 02651 / 42057 kig@ing-kohns.de
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Kanalisation, Gas- und Wasserversorgung

Stadtwerke Neuwied GmbH Hafenstraße 90 56564 Neuwied	Herr Busch Tel: 02631 / 85-448 r.busch@swn-neuwied.de
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Anliegerbeiträge

Stadtverwaltung Neuwied Stadtbauamt Engerser Landstraße 17 56564 Neuwied	Herr Thelen Tel.: 02631 / 802 – 675 thomas.thelen@neuwied.de
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

2.) Beschreibung der Straßenbaumaßnahme

Die Bauleistungen stellen eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Neuwied, der Stadtwerke Neuwied GmbH und der Servicebetriebe Neuwied AöR dar.

Weitere Versorgungsträger wie z. B. die Deutsche Telekom AG oder die Kabel Deutschland GmbH werden ebenfalls in den Ausbau einbezogen.

Die Stadt Neuwied beabsichtigt den Ausbau der Wollendorfer Straße im Bereich zwischen Schobrigsweg und Industriegeweg.

Der o.g. genannte Abschnitt wird im Zuge dieser Maßnahme grundhaft neu hergestellt, d. h. der vorhandene Aufbau wird abgetragen und der Oberbau der Straße neu aufgebaut. Diese Erneuerung umfasst die Fahrbahn und die Gehwege. Daneben wird zusätzlich die Straßenbeleuchtung in diesem Abschnitt erneuert.

Seitens der ServiceBetriebe Neuwied AöR (SBN) erfolgen Sanierungen der vorhandenen Schächte. Durch die Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) erfolgt die Erneuerung verschiedener Auskreuzungen der Gas- und Wasserversorgung. Die Telekommunikationsanlagen der T-Com und von Kabel-Deutschland werden im Rahmen der Baumaßnahme gesichert bzw. teilweise erneuert.

Die Fahrbahn der Wollendorfer Straße wird in Asphaltbauweise hergestellt, die Gehwege erhalten einen Pflasterbelag.

Für die Fahrbahn und Gehweg ergeben sich folgende Aufbauten:

4 cm Bit. Deckschicht	10 cm Betonsteinpflaster
14 cm Tragschicht	4 cm Splittbettung
<u>42 cm Frostschutz</u>	<u>46 cm Frostschutz</u>
60 cm Gesamtaufbau	60 cm Gesamtaufbau

Im Bereich des einmündenden unteren Industrieweges erfolgt eine Abstützung der Wollendorfer Straße mittels einer ca. 27m langen und ca. 2m hohen Stützwand. Die vorhandene Stützwand aus den 20-30er Jahren des vorigen Jahrhunderts weist in weiten Teilen Risse und Abplatzungen auf. Sie wird im Zuge der Baumaßnahme durch eine neue Winkelstützwand in Ortbeton ersetzt.

Die örtliche Bauüberwachung und die bauausführende Firma bemühen sich um einen zügigen, reibungslosen Bauablauf. Für unvermeidbare Einschränkungen wird um das Verständnis der Anlieger gebeten.

3.) Verfahrensablauf

Anliegerversammlung	26.03.2012
Öffentliche Ausschreibung in der Presse	Mitte Mai 2012
Ausschusssitzung zur Auftragsvergabe	Juni 2012
Geplanter Baubeginn	Anfang III. Quartal 2012
Geplantes Bauende	IV. Quartal 2012
Bauzeit	ca. 6 Monate